

پروجیکٹ ٹائم لائن: تقریباً 4 ماہ

فنشنگ - کام کا دائرہ کار

- تار کا کام
- چھت کی سیلنگ
- فرش، گلی، ٹیرس اور گیراج کی ٹائیلز
- واش روم کی ٹائیلز، 7 فٹ اونچائی تک
- کچن کی ٹائیلز، سلیب سے دو فٹ اوپر تک
- کچن ماربل سلیب
- سیفٹی گرل کے نیچے ماربل سل
- سیڑھیوں کا پتھر
- ایلو مینیم کا کام
- دروازوں کی لکڑی کا کام (گراؤنڈ فلور کا مین دروازہ سولڈ باقی سیمی سولڈ)
- ڈرائنگ اور ٹی وی لاؤنج پارٹیشن
- مٹی کا دروازہ لوہے کا
- کچن کی لکڑی کا کام (2.5 فٹ سلیب سے اوپر)
- الماریوں کی لکڑی کا کام
- ٹی وی لاؤنج میں میڈیا وال (LCD کی جگہ)
- چھت میں ایل ای ڈی لائٹس
- پلیٹیں اور سوچ بٹن
- ڈی بی کے بریکرز
- اندرونی پینٹ کا مکمل کام (سپر ایملسن)
- دیوار پر مولڈنگ کا کام (ہریڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کی ایک دیوار پر)
- دروازوں کی پالش
- بیرونی پینٹ کا کام (ویدر شیلڈ، راک وال یا گرائی)
- ٹیرس کی گرل اور سیڑھیوں کی Railing
- ہیڈ روم کے ایچ واش روم میں وینٹی جبکہ سرونٹ واش روم اور پاؤڈر واش روم میں واش بیسن
- ڈبلیو سی اور کموڈ
- واش روم کی فننگ
- کچن کی فننگ اور سنک (چولہے اور ہڈز شامل نہیں ہیں)
- ہریڈ، ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں ایک یا دو فینسی لائٹس
- نیم پلیٹ اور ڈور ہیل
- گیٹ پلر لائٹس
- دو فرنٹ ایلویشن لائٹس اور دو فرنٹ باؤنڈری لائٹس
- سائینڈ اور بیک سٹریٹ میں دو یا چار لائٹس
- واٹر ٹینک 300 گیلن

فنشنگ

3,250 روپے فی مربع فٹ

ٹیریل برانڈ

- پاک کیبل / نیو ایج کیبل / جی ایم کیبل / پاپو لری کیبل
- رو میکس پینٹ / برائٹو پینٹ / بلیک ہارس پینٹ
- فلور ٹائل 2x4 فٹ 2100 روپے فی مربع میٹر تک
- واش روم ٹائلز اور کچن وال ٹائل 1800 روپے فی مربع میٹر تک
- سٹریٹ اور گیراج کی ٹائلیں 1600 روپے فی مربع میٹر تک
- سیڑھیاں ماربل 650 روپے فی مربع فٹ تک
- کچن سلیب ماربل 750 روپے فی مربع فٹ تک
- سیڑھیوں کی Railing اور ٹیرس کی گرل 1200 روپے فی رنگ فٹ تک
- مینا لائف / جی وی / سٹینڈرڈ ایلو مینیم 1.20mm سنگل گلیز
- شیشے کے ساتھ 6mm
- واش روم کی فننگ (شاہ اور لوازمات) 30,000 روپے فی سیٹ
- واش بیسن 8000 روپے تک
- کچن کاکس 8000 روپے تک
- روپے تک WC 3000
- وینٹیز 25000 روپے تک
- گراؤنڈ فلور میں ڈور سولڈ باقی سیمی سولڈ پیلو پائن لکڑی کے ساتھ
- 7000 روپے فی CFT تک
- کچن کے کاکس چپ بورڈ اور فرنٹ میں سپر گلو س یو وی شیٹ کے ساتھ
- 9000 روپے فی شیٹ
- الماری کے خانے چپ بورڈ لمینیشن میں اور فرنٹ کے ساتھ ہر
- شیٹ 6500 روپے تک Tuclux/LMDF
- ایل ای ڈی لائٹس 200 روپے فی لائٹ Ceiling
- دروازوں کا تالا 10,000 روپے تک کابین ڈور اور باقی 3000 روپے تک
- سوئچ بٹن اور پلٹ (TJ)، اورنج اور E فننگ 1200 روپے تک
- فینسی لائٹس 2500 روپے تک
- گیٹ پلر کی لائٹس جوڑی 6000 روپے تک
- فرنٹ ایلیویشن لائٹ ہر ایک 2000 روپے تک
- واش روم کموڈ 15000 روپے تک

MAK

نوٹ: اہم شرائط و ضوابط

- پلاٹ سے متعلق تمام لاگت مالک کی ذمہ داری ہوگی۔
- کورڈ ایریا مکمل ہونے پر میٹر کیا جائے گا۔ لینئر میں شیڈز، پرگولا کورڈ ایریا کے تحت چارج ہوگا۔
- حکومت کے کسی بھی قسم کے ٹیکس کی کٹوتی لاگو نہیں ہوگی۔
- الیکٹرانکس (چھت کا پنکھا، ایگزاسٹ ٹنکھ، چولہے، ہڈ، گیزر، اوون، جھومر) اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے۔
- اس کوٹیشن کے علاوہ اضافہ کام کی صورت میں اضافی چارجز لاگو ہوں گے۔
- فرنٹ ایلیویشن ٹائلز الگ سے چارج کی جائیں گی۔ موزیک اور مولڈنگ اس کام میں شامل نہیں ہے۔
- نان کورڈ ایریا کا کوئی کام اس دائرہ کار میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

ادائیگی شیڈول

1.	ایڈوانس	15%
2.	چوکھٹ کے کام کی تکمیل	7%
3.	پلمبنگ کے کام کی تکمیل	6%
4.	وائرنگ کی تکمیل	10%
5.	واش روم ٹائلز کی تکمیل	10%
6.	گلی، ٹیرس اور گیراج کی ٹائلز کی تکمیل	5%
7.	سیڑھیوں اور کچن کے ماربل کی فلکسنگ ہونے پر	5%
8.	دروازوں کے کام کی تکمیل	10%
9.	کچن اور الماری کی لکڑی کے کام کی تکمیل	5%
10.	پلیٹ، سوئچ بورڈ اور LED لائٹس کی فلکسنگ پر	4%
11.	ایلو مینیم اور شیشے کے کام کی تکمیل	6%
12.	ٹیرس گرل اور سیڑھیوں کی ریلنگ کی تکمیل	2%
13.	اندرونی پینٹ کی تکمیل	3%
14.	بیرونی ڈبل کوٹ پینٹ کی تکمیل	3%
15.	دروازوں کی پالش کی تکمیل	2%
16.	واش رومز کی فننگ مکمل ہونے پر	4%
17.	بیرونی ویدر شیلڈ / راک وال کی تکمیل	2%
18.	کام مکمل ہونے پر (Total = 100%)	1%