

گرے اسٹرکچر - کام کا دائرہ کار

۱. بنیادیں

۱. کھدائی: بنیادوں کی کھدائی ۳.۵ فٹ NSL سے گہرائی۔
۲. لین: بنیادوں میں لینٹ کی روڑی کے ساتھ لین۔
۳. چٹائی: بنیادوں میں اینٹوں کی چٹائی (ہیلا روڈ: ۲۴ انچ، دوسرا روڈ: ۲۲.۵ انچ، تیسرا روڈ: ۱۸ انچ، چوتھا روڈ: ۱۳.۵ انچ، باقی DPC تک: ۹ انچ)۔
۴. ڈی پی سی اور واٹر پروفٹنگ: ڈی پی سی (۳ انچ ورٹیکل) تاکہ پانی کی سیم سے حفاظت ہو۔
۵. شاہر کے ساتھ ڈی پی سی پر لک کی تہ۔
۶. گبراج کی ڈبل ڈی پی سی ہوگی۔
۷. بھرائی اور دیمک سپرے: پانی لگانے کے ٹھہراؤ کے ساتھ گھسو کی بھرائی۔
۸. دیمک کا سپرے کام میں شامل ہوگا۔
۹. پلنٹھ نیم (اضافی): بنیادوں میں پلنٹھ نیم ڈالنے پر ۱۷۵ روپے فی فٹ کورڈ ایریا اضافی چارج ہوں گے (سنگل سٹوری میں ۳۵۰ روپے)۔

۲. چٹائی

۱. دیواریں: مکمل چٹائی ۹ انچ کی (۱:۵)۔
 ۲. پارٹیشن چٹائی ۲.۵ انچ کی (۱:۴)۔
 ۳. معیار: واٹر لیول اور سال کے ذریعے مکمل جانچ۔
 ۴. مناسب و بھربور ترائی۔
- #### ۳. لینٹر، شرنگ، سریا اور پلستر
۱. شرنگ اور سریا: لکڑی کی شرنگ، سریا کے ۸ بائے ۸ کے ڈبے (۳ اور ۴ سوتر)، اور چھت پر کم نیم۔
 ۲. آر سی سی لینٹر: سلیب کی موٹائی ۵ انچ اور کنکریٹ (۱:۲:۴)۔
 ۳. چھت کی اونچائی ۱۰.۵ فٹ (سوسائٹی قوانین کے مطابق)۔
 ۴. پلستر اور ترائی: دیواروں پر اندر اور باہر چھٹی پلستر (۱:۲) اور مسلسل ترائی۔ چھتوں کے نیچے پلستر اس ریٹ میں شامل نہیں ہے۔

۴. الیکٹریکل اور سینٹری

۱. الیکٹریکل: الیکٹریکل کی پائپنگ شامل ہے۔
۲. سینٹری و سیوریج: سینٹری و سیوریج پائپنگ (پاولر برانڈ)۔
۳. حفاظت: زیر زمین پائپوں کو پی سی سی سے گور کیا جائے گا۔
۴. مضبوطی کے لیے پہلے روڑی پھر کنکریٹ کا استعمال ہوگا۔

گرے اسٹرکچر

PKR 2,950 per sq. ft.

مٹیریل برانڈ کی تفصیل

۵. سریا: مغل یا مدینہ سٹیل (۶۰ گریڈ)۔
۶. لوکل ریت۔
۷. چوکھاٹ اور ریت: جستی کی ۱۶ گج چوکھاٹ لوکل ریت۔

۱. اینٹ: اول درجہ کی اینٹ۔
۲. سیمنٹ: بیسٹ وے، لکی، یا فلائنگ سیمنٹ۔
۳. بجری: سرگودھا پلانٹ کی بجری۔
۴. سینٹری پائپ: پاپو لر/ڈورا پائپ۔



اہم شرائط و ضوابط

۱. کام کا آغاز و مدت: کام کا آغاز ۳ فیصد ایڈوانس پیمنٹ پر کیا جائے گا (شیڈول میں شامل ہے)۔
۲. پروجیکٹ کی ٹائم لائن تقریباً ۴ ماہ ہے۔
۳. کنٹریکٹ پر نقشے کا ڈرافٹ مفت تیار کیا جائے گا۔
۴. ذمہ داریاں: کیٹ بنوانا مالک کی ذمہ داری ہوگی جبکہ لگانا کنٹریکٹر کے ذمے۔
۵. سیفٹی گرل فرینشنگ کنٹریکٹ کا حصہ ہے۔ عمارت میں دیمک کا سپرے کروانا مالک کے ذمے ہے۔
۶. پلستر: چھتوں کے نیچے والا پلستر اس ریٹ میں شامل نہیں ہے۔
۷. کورڈ ایریا کی پیمائش: تمام چھتوں کی مکمل پیمائش ہوگی۔ شیڈز اور پرگولے کورڈ ایریا میں جمع ہوں گے۔
۸. پانی کے ٹینک ڈبل پیمائش کے ساتھ شامل ہوں گے۔

ادائیگی شیڈول

3%	ایڈوانس پیمنٹ	.1
5%	بنیادوں کی کھدائی کی تکمیل	.2
7%	بنیادوں میں لین یا پی سی سی کی تکمیل	.3
15%	ڈی پی سی کی تکمیل	.4
15%	چنائی گراؤنڈ فلور	.6
11%	لینٹر گراؤنڈ فلور	.6
15%	چنائی فرسٹ فلور	.7
11%	لینٹر فرسٹ فلور	.8
4%	اندرونی پلستر گراؤنڈ فلور	.9
3%	اندرونی پلستر فرسٹ فلور	.10
4%	کچے	.11
3%	باہر پلستر (دو اطراف)	.12
3%	باہر پلستر (دو اطراف)	.13
1%	مکمل تکمیل	.14

TOTAL = 100%